



Baustelleninformation

Sanierung Strehlgasse/Balkenweg/Turnhallenstrasse Info-Flyer Nr. 5

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner
Sehr geehrte Gewerbetreibende

Im Auftrag der Gemeinde Gelterkinden haben am 27. August 2018 die Bauarbeiten an der Strehlgasse/Balkenweg/Turnhallenstrasse begonnen.

Mittlerweile befinden sich die Arbeiten in den letzten Zügen, sodass wir über den letzten Teil der Hauptarbeiten, den Deckbelagseinbau informieren möchten.

Allgemeines Vorgehen, Vollsperrungen

Die Deckbelagsarbeiten werden im Rahmen von **Vollsperrungen für sämtlichen Verkehr (also auch für Fussgänger)** durchgeführt. Grund hierfür ist vor allem die Sicherstellung resp. Steigerung der Qualität und der Langlebigkeit des neuen Strassenbelags. Des Weiteren senken sich die Kosten aufgrund wegfallender Etappierungen, Einsparungen an provisorischen Einrichtungen, Verkehrsdiensten etc.

Deckbelagseinbau Trottoirs

Als erstes wird am **06. & 07. Mai 2019** der Deckbelag auf den Trottoirs eingebaut. Dies betrifft das Trottoir im Balkenweg zwischen Eibach und der Kreuzung Turnhallenstrasse resp. ca. 50m entlang der Brühlgasse. In der Turnhallenstrasse wird zwischen Bützenen und Balkenweg sowie am neuen Trottoir zwischen Mehrzweckhalle und Kapellenweg der Deckbelag eingebracht. Das Trottoir in der Strehlgasse ist bereits mit Deckbelag versehen.

Deckbelagseinbau Strehlgasse & Balkenweg

In der Strehlgasse und dem Balkenweg wird der Deckbelag am **08. Mai 2019** zwischen Tecknauerstrasse bis und ohne Kreuzung Turnhallenstrasse eingebaut. Die Brücke über den Eibach wird nicht bearbeitet.

Deckbelagseinbau Turnhallenstrasse

Zuletzt wird der Deckbelag am **09. Mai 2019** grossflächig zwischen den Kreuzungen Balkenweg und Kapellenweg eingebaut (inkl. den jeweiligen Kreuzungsbereichen). Entlang des erneuerten resp. angehobenen Randabschlusses zwischen Kapellenweg und Bützenen, wird ein 1.00m breiter Deckbelagsstreifen eingebaut.

Reservetermine und Restarbeiten

Da es sich beim Deckbelagseinbau um sehr sensible und witterungsbedingte Arbeiten handelt, ist für den 10. Mai 2019 ein Reservetag eingeplant. Die Witterungsabhängigkeit bezieht

sich dabei nicht nur auf Niederschläge, sondern auch auf niedrigere Temperaturen.

In der Folgewoche (15 - 19. Mai 2019) sind anschliessend die Restarbeiten an den einzelnen Strassenabschnitten vorgesehen. Dies beinhaltet vor allem das Freilegen und Ziehen der verschiedenen Schächte.

Somit wird die Baustelle bis zum Frühlingsmarkt am 29. Mai 2019 vollständig fertiggestellt sein.

Wichtige Hinweise

Am **03. Mai 2019** werden den betroffenen Strassenabschnitten Vorarbeiten ausgeführt (Reinigung mit Hochwasserdruckstrahler). Daher dürfen hier an diesem Tag keine Fahrzeuge abgestellt.

Die Strassenflächen werden in der **Nacht vor dem Deckbelagseinbau ab 04.00 Uhr** vollumfänglich mit einer Lackbitumenemulsion vorbehandelt («Anstrich»). Daher sollten diese unmittelbar vor und während des Einbaus nicht mehr betreten werden. Andernfalls können schwere Verschmutzungen bis hin zur Zerstörung der Kleidung entstehen. Benötigte Fahrzeuge sind vor dem Anstrich ausserhalb des bearbeiteten Areals abzustellen, hierzu stehen die bekannten Flächen zur Verfügung.

Im Namen der Gemeinde Gelterkinden bitten wir Sie höflich um Kenntnisnahme und um das nötige Verständnis für die anstehenden Bauarbeiten.

Die Bauleitung
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

Weitere Informationen über das Bauvorhaben sind abrufbar unter: www.gelterkinden.ch ► Aktuelle Mitteilungen

Zuständig für die Baustelle:

Gemeinde Gelterkinden

Bauabteilung
Pascal Bürgin 061 985 22 50

Projektingenieur und Gesamtbauleitung

Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG
Samuel Maier 061 935 10 53

Bauunternehmung

Ruepp AG
Ramon Völlmin 061 985 90 72

Sanierung Strehlgasse, Balkenweg, Turnhallenstrasse

